

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本  
卷 卷十五  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部·政書·考工·17  
編號 B3902600

# 卷十五

崇陵  
地宮

寶城

方城

[彩色首頁1](#)

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17

漢籍善本文影像資料庫文本 [崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段修建

明牆並牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後


計開

第一號

地宮石作

第二號

地宮瓦作



後面羅脊紅牆下更道泊岸一道裏外口均圓長六  
十四丈一尺寬一丈五寸內北面弧矢一段長十  
四丈一尺連理頭通頭八尺南頭二段各長二十  
五丈連理頭南通高一丈四尺北通高九尺五寸  
安砌裏外壓面用青白石金剛牆用豆渣石見牆  
下生鐵銀鍊熟鐵栓拘板油灰縫背脂並更道臺  
面外面散水俱新樣城數裏面散水磚砍細澄漿  
城熟背底新樣城數俱灰砌灌漿地脚內北面弧  
矢一段長十四丈一尺剗增深九尺二寸接弧矢

往南二段。各長十丈。創增深七尺二寸。接往上墳  
增均高二尺五寸。又往南二段。各長五丈。創增深  
三尺四寸。隨增均高六尺八寸。又往南二段。各長  
十丈。隨增均高九尺七寸。俱增內磚下長七尺。相  
木地打。山石擋當。高五寸。打上築打小夯磚灰土  
七步。南頭二段。各長十丈。因地勢低窪。築築襯平。  
小夯磚灰土七步。散水地腳。築打大夯磚灰土三  
步。外口築打護牙灰土二步。

青白石壓面。裏外二路。湊長一百二十八丈二尺。計  
石三百二十塊。寬二尺。厚一尺。每塊上迎面做細。  
露明古斧扁光頭。縫後口並底面做糙。折

青白石。折寬厚一尺。長二百五十六丈四尺。  
微細。折長三百八十四丈六尺。  
微糙。折長五百十二丈六尺。

古斧折長二百八十八丈四尺五寸。  
扁光折長二百八十八丈四尺五寸。  
安砌。湊長一百二十八丈二尺。

抬石、濠長一百二十八丈二尺。

灌漿、折長四百四十八丈二尺。

裏一路頭邊下鐵錠、一百五十九箇。

北面弧矢一段、長十四丈一尺、豆渣石幫、裏外各一  
進連埋頭高五層、每層計順石六十三塊、濠長二  
丈四尺、寬二尺、均厚一尺四寸、每塊迎面做細、五面做糙、折  
豆渣石、折寬厚一尺、長三百三十六丈。

做細、折長一百六十八丈。

做糙、折長八百二十四丈四尺。

安砌、濠長一百二十丈。

抬石、濠長一百二十丈。

灌漿、折長五百三十二丈八尺。

下鐵錠、四百箇。

狗抿油灰縫、濠長一百七十七丈四尺。

丁石每層計二十一塊、共計一百五塊、各長五尺、寬

二尺、厚一尺四寸、每塊迎面做細、五面做糙、折

豆渣石、折寬厚一尺、長一百四十七丈。

做細、折長二十九丈四尺。

做糙折長三百八十六丈四尺。

安砌、澆長五十二丈五尺。

抬石、澆長五十二丈五尺。

灌漿折長二百二十二丈六尺。

狗抿油灰縫、澆長二十二丈。

東西面二段、澆長五十丈、連埋頭均高一丈七寸五分。

豆渣石帮裏外各一進、高九層、每層計順石二百十  
六塊、澆長八十五丈六尺、寬二尺、內八層、均厚一尺二寸。

一層厚一尺一寸五分、每塊迎面做細、五面做糙折

豆渣石折寬厚一尺、長一千八百四十丈四尺

做細折長九百二十丈二尺

做糙折長四千九百三十丈六尺

安砌、澆長七百七十丈四尺

抬石、澆長七百七十丈四尺

灌漿折長三千八十七丈二尺

下鐵錠二千五百九十二箇

狗抿油灰縫、澆長一千八十丈

丁石每層計七十二塊、共計六百四十八塊、各長五尺

寬二尺內五百七十六塊，均厚一尺二寸，七十二塊厚一尺一寸五分，每塊迎面做細，五面做糙，折

豆渣石，折寬厚一尺，長七百七十四丈。

做細，折長一百五十四丈八尺。

做糙，折長二千二百二十四丈八尺。

安砌，湊長三百二十四丈。

抬石，湊長三百二十四丈。

灌漿，折長一千二百六十七丈二尺。

狗抿油灰縫，湊長一百二十九丈六尺。

以上共折

青白石，折寬厚一尺，長二百五十六丈四尺。

做細，折長三百八十四丈六尺，每丈石匠二工，用

石匠九百六十一工半。

做糙，折長五百十二丈六尺，每丈石匠二工，用

石匠一千二十二工半。

占斧，折長二百八十八丈四尺五寸，每八尺石匠一工，用

石匠三百六十三半。

扁光，折長二百八十八丈四尺五寸，每四尺石匠一工，用

石匠七百二十一工。

安砌。濠長一百二十八丈二尺。每丈石匠三工用。  
石匠三百八十四工半。

抬石。濠長一百二十八丈二尺。每丈壯夫五名用。

壯夫六百四十一名。

領架子。濠長一百二十八丈二尺。每三丈石匠一工用。

石匠四十二工半。

灌漿。折長四百四十八丈二尺。每丈白灰四十斤。江米

八勺。白礬一兩二錢八分。漿夫三分八厘名用。

白灰一萬七千九百二十八斤。

江米三斗五升八合五勺。

白礬三十五斤十三兩六錢。

漿夫一百二十五名米。

下頭縫銀錠。一百五十九箇。每箇石匠一工用。

石匠五十三工。

豆渣石。折寬厚一尺。長三十九寸七丈四尺。

做細。折長一平二百七十二丈四尺。每六尺石匠一工用。

石匠二千一百二十工半。

做粧折長八千三百六十六丈二尺、每一丈三尺石匠一工用

石匠六千四百三十五工半

安砌、湊長一千二百六十六丈九尺、每丈石匠二工用

石匠二千五百三十四工

顧架子、湊長一千二百六十六丈九尺、每三丈石匠三工用

石匠四百三十二工半

抬石、湊長一千二百六十六丈九尺、每丈壯夫四名用

壯夫五千六十七名半

下鐵錠、三千二箇、每五箇石匠一工用

石匠六百工半

灌漿、折長五千九十二丈八尺、每丈白灰四十斤、江米

八勺、白礬一兩二錢八分、漿失三分名用

白灰二十萬三千七百十二斤

江米四石七升四合二勺

白礬四百七斤六兩七錢

漿夫一千五百二十八名

拘抿油灰絳、湊長一千四百八丈、每丈桐油二兩、油

灰二斤四兩、每十六丈拘抿夫一名用

桐油一百七十六斤。

油灰三千一百六十八斤。

狗棍夫八十八名。

安砌青白豆渣石料、每丈熟鐵權四箇用。

熟鐵權五千五百八十箇。

抬運石料、每百丈榆木長櫈一根、短櫈一根、漆子二

根、長大繩二條、短大繩二條、繫繩一百斤用。

長一丈、徑六寸、榆木十四根。

長八尺、徑六寸、榆木十四根。

長六尺、徑六寸、榆木二十八根。

長八丈、徑一寸五分、大繩二十八根。

長五丈、徑一寸、大繩二十八根。

繫繩一千三百九十五斤。

砍做滾櫈五十根、每五根木匠一工、用。

砍櫈木匠十一工。

用水

灌漿白灰二十二萬一千六百四十斤、每斤水三斤用。

水六十六萬四千九百二十斤。

更道石帮背後長六十四丈一尺內長十四丈一尺高八尺

灰砌新樣城磚計八進半高二十層每層磚七百九

十九箇東西面二段塗長五十丈均高一丈一尺七寸

五分新樣城磚計八進半高二十九層每層磚二千

八百三十五箇內除丁石尾七百五十三箇計除

磚一萬二千二百八十箇淨用

新樣城磚八萬五千九百十五箇

裏面散水長六十一丈九尺細澄泥城磚計八百八十四

路每路磚二箇牙子一道計磚四百四十二箇背底新

樣城軋計八百二十六路，每路軋二箇外面散水，新

樣城軋計八百六十八路，每路連牙軋二箇，背底新

樣城軋八百六十八路，每路軋一箇半，用

細澄漿城軋二千二百十箇。

新樣城軋四千六百九十箇。

磚增成砌，攔土牆，接弧矢往南中二段，裏外湊長二十丈，均高一尺三寸，糙砌新樣城軋計四進，高三層，每層軋五百三十四箇，大南頭二段，裏外湊長四十丈，均高四尺二寸，新樣城軋計四進，高十一層，每

層軋一千六十八箇，用

新樣城軋一萬三千三百五十箇。

以上共用

細澄漿城軋二千二百十箇，每箇白灰三斤，每砍二十

七箇砍軋匠一工，每砍四十箇瓦匠一工，壯夫二名，用

白灰六千六百十斤。

砍軋匠八十二工。

瓦匠五十五工半。

壯夫一百十一名。

灰砌新樣城甌九萬六百五箇、每箇白灰三斤八兩。

每一百五十箇瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰三十一萬七千一百十七斤、

瓦匠六百四工、

壯夫一千八百十二名、

攔土牆糙砌新樣城甌一萬三千三百五十箇、每箇白

灰二斤、每三千七百五十箇、黃土一方、每一百八十箇

瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰二萬六千七百斤、

黃土三方五分六厘、

瓦匠七十四工、

壯夫二百二十二名、

墁地

細澄漿城甌一千九百八十九箇、每箇桐油八錢、白

麵八錢、用

桐油九十九斤七兩二錢、

白麵九十九斤七兩二錢、

用水

細飭灰砌白灰三十二萬三千七百二十七斤、每斤水

三斤用

水九十七萬一千一百八十一斤

糙砌白灰二萬六千七百斤、每斤水二斤用

水五萬三千四百斤

黃土三方五分六厘、每方水一萬五千斤用

水五萬三千四百斤

隨安砌石料搭卸盤架子、漆長六十四丈一尺、寬

三尺、斷面方丈、十九丈二尺三寸、每丈繫鉤十二

斤、搭彩匠一工、搭拆四次用

架木盤橋榔頭

繫鉤九百二十三麻

搭彩匠七十工

拆架子用

搭彩匠三十八工米

隨建運物料搭拆鐵橋八座、各均長三丈五尺、寬一

丈二尺、折見方丈、三十三丈六尺、每丈繫繩十二

斤、搭彩匠二工、搭拆四次用

架木標棍挪用

繫繩一千六百十二斤

搭彩匠二百六十九工

拆架子用

搭彩匠一百三十四工半

隨城砌擋土牆搭拆腳手架子、棗長三十丈、每丈繫

繩十斤、搭彩匠一工用

架木標棍挪用

繫繩三百斤

搭彩匠三十工

拆架子用

搭彩匠十五工

搬運、每搭彩匠十五、壯夫二名半用

壯夫九十四名



地脚長六十四丈一尺、寬一丈六尺五寸、內北弧矢一段、長十四丈一尺、剗增深九尺二寸、接弧矢往南二段、各長三丈、鑿打山石、均深七尺二寸、又往南二段、各長七丈、剗增深七尺二寸、接往上、墮增均高二尺五寸、又往南二段、各長五丈、剗增深三尺四寸、墮增均高六尺八寸、又往南二段、各長十丈、墮增均高九尺七寸、俱增內、磚下長七尺、柏木地杆、一千六百九十二根、山石搘當、高五寸、杆外口二面、塗寬六尺、築打襯平大分、磚灰土一步、打上築打

小分碉灰土七步、南頭二段、各長十丈、因地勢低窪、添築襯平、小分碉灰土七步、折

鑿打山石、折寬厚一尺、長七百十二丈八尺、

刨砂土、厚一尺、見方丈、四百三十六丈四尺五寸八分、

碉下長七尺、柏木地杆、九千六百九十二根、

山石厚一尺、見方丈、二十七丈八尺三寸七分、小分碉灰土見方丈、九百七十一丈三尺五

寸五分、

大分碉灰土見方丈、三十八丈四尺六寸、

散水地脚、裏外湊長一百二十七丈、寬四尺、築打大分碉灰土三步、外口築打護牙灰土二步、寬二尺、二面壓槽、湊長一百二十七丈、寬三尺、築打大分碉灰土、均計六步、折

以上共折  
大分碉灰土見方丈、四百三十一丈八尺、

鑿打山石、折寬厚一尺、長七百十二丈八尺、每丈石匠

二工、捶夫二名七分、每方倒方夫五名、上高夫十  
名用

石匠一千四百二十五工半

捶夫一百九十二名半

倒方夫一百四十二名半

上高夫二百八十五名

渣石方二十八方五分一厘

刨沙土厚一尺、見方丈、四百三十六丈四尺五寸八分

每丈刨夫四名、砂土四分用

刨夫一千七百四十六名

砂土方一百七十四方五分八厘

礮下長七尺、柏木地杠九千六百九十二根、每三根

礮夫一名、每五十根砍尖木匠一工、每八十根運

杠壯夫一名、用

礮夫三千二百三十名半

砍尖木匠一百九十四工

運杠壯夫一百二十一名

搭礮盤架子、下杠、每百根繩繩二十斤、搭彩匠一工

壯夫半名用

紫繩一千九百三十八斤

搭彩匠九十七工

壯夫四十八名半

山石厚一尺見方丈二十七丈八尺三寸七分每丈山石

四分每山石一方白灰一千五百斤搭當夫七名用

山石方十一方一分三厘

白灰一萬六千六百九十五斤

搭當夫七十八名

小斧礪灰土見方丈九百七十一丈三尺五寸五分每丈

白灰一千六百斤黃土二分江米三合白礮六錢每

一丈二尺分壯夫六十四名用

白灰一百五十五萬四千一百六十八斤

黃土方一百九十四方二分七厘

江米二石八斗一升四合

白礮三十六斤六兩八錢

每壯夫五萬一千八百五名半

大斧礪灰土見方丈四百七十丈二尺六寸每丈白灰

八百斤黃土二分、每四丈分壯夫二十五名用

白灰三十七萬六千二百八斤

黃土方九十四方五厘

分壯夫二千九百三十九名

用水

白灰一百九十三萬三百七十六斤、每斤水一斤用

水一百九十三萬三百七十六斤

掐當白灰一萬六千六百九十五斤、每斤水三斤用


水五萬八十五斤

大小分磽灰土見方丈一千四百四十一丈六尺一寸

五分每丈水一千斤用

水一百四十四萬一千六百十五斤

## 總計



大石窩、青白石、折寬厚一尺、長二百五十六丈四尺。

豆渣石、折寬厚一尺、長三千九十七丈四尺。

山石、高二尺五寸方、十一方一分三厘。

細澄漿城甌、三千二百十箇、

新樣城甌、十萬三千九百五十五箇、

瓦作白灰、五十八萬八千七百六十二斤、

土作白灰、一百九十三萬三百七十六斤、

榆木、徑六寸、

長一丈十四根。

長八尺十四根。

長六尺三十八根。

大繩、徑一寸五分。

長八丈三十八條。

徑一寸。

長五丈二十八條。

繫繩、六千一百六十八斤。

油灰、三千一百六十八斤。

白麵、九十九斤七兩二錢。

長七尺柏木地杠、九千六百九十二根。

熟鐵檼、五千五百八十箇。

生鐵錠、三千一百六十一箇。

砍樵木匠、十一人。

砍尖木匠、一百九十四人。

石匠、一萬七千八十六工半。

壯夫、五千七百八名半。

拘役夫、八十八名。

砍瓢匠、八十二工、

瓦匠、七百三十三工半、

壯夫、二千一百四十五名、

漿水夫、一千六百五十三名半、

搭彩匠、六百六十一工、

壯夫、一百四十二名半、

劍夫、一千七百四十六名、

捶夫、一百九十二名半、

倒方夫、一百四十二名半、

上高夫、二百八十五名、

礮夫、三千二百三十名半、

夯壯夫、五萬四千七百四十四名半、

蓮杆壯夫、一百二十六一名、

抬當夫、七十八名、

瓦作黃土、高二尺五寸方、三方五分六厘、

土作黃土、高二尺五寸方、二百八十八方三分二厘、

高二尺五寸砂土方、一百七十四方五分八厘、

高二尺五寸渣石方、二十八方五分一厘、

瓦作水重一百七十四萬三千九百一斤。

土作水重三百四十二萬二千七十六斤。

採買、

桐油二百七十五斤七兩二錢。

江米七石三斗四升六合勺。

白礬四百七十九斤十一兩一錢。

琉璃花門院內海墁一塊。南北長二十丈六尺三寸五分。  
東西寬十五丈九尺。內神路三道。淨濶長九丈八寸。

寬二丈八尺二寸。安砌中心石。兩邊牙石。用青白石。中

心石兩邊柳葉立墁。其餘海墁平墁。俱砍細澄漿水  
城瓢。背底平墁立墁。新樣城瓢。各一層。灰砌灌漿。

地腳壘壇。築打大夯。均計八步。應除月台。蹊蹠。踏  
築襯平大夯。均計八步。應除月台。蹊蹠。踏

蹠。石台。玉帶河。樹池所站分位。

隨留做樹池二十座。各裏口見方五尺。四面牙子立