

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷七十三
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文全文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷七十三

崇陵
地宮

寶城

方城

明樓

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

一號

地宮石作

二號

地宮瓦作

謹將頭段修建

隆恩門前

大月臺下至三路三孔券橋河泊岸後曰海墁

一塊南北長六丈二尺六寸五分東西寬二十九

丈兩邊外口接墁海墁二段各長六丈二尺六寸

五分寬二丈三尺內神路一道長五丈一尺六寸

五分寬一丈五尺安砌中心石兩邊牙石用青白

石中心石兩邊柳葉立墁其餘牙石外口海墁平

墁俱砍細澄漿城甌背底平墁立墁新樣城甌各

一層灰砌灌漿地腳墳增築打大夯磚灰土四步

因地勢低窪添築襯平大夯磚黃土六步應除踏

跨三路三孔橋頭泊岸壓面後口散水所站分位



青白中心石一路計七塊湊長五丈一尺六寸五分寬厚寸每塊五面做細上面占斧扁光底面做糙折

青白石折寬厚一尺長十三丈三尺九寸六分

做細折長二十七丈一寸九分

做糙折長十五丈四尺九寸五分

占斧折長十五丈四尺九寸五分

扁光折長十五丈四尺九寸五分

安砌湊長五丈一尺六寸五分

檣石湊長五丈一尺六寸五分

灌漿折長二十五丈一尺九寸九分。

青白石牙石二道計十四塊湊長十丈三尺三寸。
寬一尺厚寸每塊正面做細上面占斧扁光底面做糙折
寬一尺厚寸每塊正面做細上面占斧扁光底面做糙折

青白石折寬厚一尺長八丈二尺六寸四分。

做細折長二十九丈九寸八分。

做糙折長十丈三尺三寸。

占斧折長十丈三尺三寸。

扁光折長十丈三尺三寸。

安砌湊長十丈三尺三寸。

檯石湊長十丈三尺三寸。

灌漿折長二十七丈八尺一寸八分。

以上共折

青白石折寬厚一尺長二十丈六尺六寸。

做細折長五十六丈二尺一寸七分每丈石匠二工半用

石匠一百四十工半。

做糙折長二十五丈八尺二寸五分每丈石匠二工用

石匠五十一工半。

占斧折長二十五丈八尺二寸五分每丈石匠一工用

石匠三十二工。

扁光折長二十五丈八分二寸五分每四尺石匠二工用

石匠六十四工半

安砌湊長十五丈四尺九寸五分每丈石匠三工用

石匠四十六工半

撞石湊長十五丈四尺九寸五分每丈壯盒名用

壯夫又十七名半

擺滾子叫號領架子湊長十五丈四尺九寸五分

每三丈石匠一工用

石匠五工。

灌漿折長五十三丈一寸七分每丈白灰四十斤江

米八勺白礮一兩二錢八分漿夫二分八釐名用

白灰二千一百二十斤

江米四升二合四勺

白礮四斤三兩八錢

漿夫十五名

安砌石料每丈熟鐵檣四箇用

熟鐵檣六十二箇

擡運石料、每百丈、繫繩一百斤用

繫繩二十斤

用水

灌漿白灰、二千一百二十斤、每斤水三斤、用

水重六千三百六十斤

中心石並兩邊牙石背底、長五丈一尺六寸五分、深

寬五尺、新樣城甌二層、每層計六路半、每路甌三

十四箇半、用

新樣城甌、四百四十八箇半

中心石兩邊、各長五丈一尺六寸五分、湊寬一丈、柳葉立墁砍細澄漿城甌、折計一百四十七路半、每路甌六箇、直牙子四道、每道甌三十七箇、背底平墁新樣城甌三層、每層計十三路半、每路甌三十四箇半、用

細澄漿城甌、一千三十三箇



新樣城甌九百三十一箇半。

海墁一塊南北長六丈二尺六寸五分東西寬二十九丈平墁砍

細澄漿城甌一層計四百十四路半每路甌四十五箇

背底平墁新樣城甌一層計三百八十六路半每

路甌四十二箇立墁新樣城甌一層計七百二十五路每

路甌四十二箇內除神路一道長五丈一尺六寸五

分寬一丈五尺踏跺五座甌長六丈寬四尺三尋三瓦橋頭分

位深長六丈九尺甌六尺六寸沿岸背後甌湊長十六丈八

尺三寸寬二尺二寸五分並除細甌一千九百六箇

糙甌四千九百九十二箇淨用

細澄漿城甌一萬六千七百四十一箇半

新樣城甌四萬一千六百九十一箇

兩邊缺口接墁海墁一段各長六丈三尺六寸五分湊寬四

丈六尺平墁砍細澄漿城甌一層計六十六路每路甌四

十五箇背底平墁新樣城甌一層計六十路半每路甌四

四十二箇立墁新樣城甌一層計一百十五路每路甌四十

二箇內除泊岸背後甌湊長四丈六尺寬二尺二

寸五分計除糙甌二百七十六箇淨用

細澄漿城甕、二千九百七十箇、

新樣城甕、七千一百三十七箇、

以上共用

細澄漿城甕、二萬七百四十四箇半、每箇白灰三斤、
每二十七箇、砍甕匠一工、每四十箇、瓦匠一工、壯

夫二名、用

白灰六萬二千二百三十三斤、

砍甕匠七百六十八工、

瓦匠五百十八工半、

壯夫一千三十七名、

新樣城甕、五萬二百八箇、每箇白灰三斤八兩、每

一百五十箇、瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰十七萬五千七百二十八斤、

瓦匠三百三十五工、

壯夫一千五名、

墁地

細澄漿城甕、二萬二百二十八箇、每箇桐油八

錢、白麪八錢、用

桐油一千十一斤六兩四錢、

白麪一千十一斤六兩四錢、

用水

細瓢灰砌白灰二十三萬七千九百六十一斤、

每斤水三斤用

水七十一萬三千八百八十三斤、



地腳墻南北長六丈二尺六寸五分東西寬三十
九丈築打大夯磚灰土四步因地勢低窪添築襯
平大夯磚黃土六步內除踏跺五座地腳湊長九
丈寬六尺大月臺地腳長二十七丈六尺寬三尺
泊岸背後長十六丈八尺三寸寬七尺二寸五分
三孔橋頭分位湊長八丈二寸淨寬一丈一尺七
丈三孔便橋二座磚口湊長六丈九尺八寸淨寬
七尺二寸五分計除灰土四步黃土六步淨折
大夯磚灰土見方丈五百六十五丈八

尺四寸四分。

大夯磚黃土見方丈八百四十八丈七

尺六寸六分。

兩邊外口接墁海墁二段各長丈文六分湊寬四大六尺
築打大夯磚土四步因地勢低窪添築繩平大夯
磚黃土六步內除泊岸背後長四丈六尺寬七尺
二寸五分計除反土四步黃土六步淨折

大夯磚灰土見方丈一百一丈九尺三寸六分

大夯磚黃土見方丈一百五十二丈九尺四分

以上共折

大夯磚灰土見方丈六百六十丈七尺八寸每

丈白灰八百斤黃土三分每四大夯壯夫二十五名用

白灰五十三萬四千三百二十四斤

黃土一百三十三方五分五釐

夯壯夫四千一百七十三名半

大夯磚黃土見方丈一千一丈六尺七寸每丈黃

土分每丈五尺夯壯夫二十五名用

黃土四百方六分六釐

効壯夫二千九百四十六名。

用水

白灰五十三萬四千二百二十四斤。每斤水一升用

水五十三萬四千二百二十四斤。

大夯磣灰土黃土見方丈一千六百六十九丈四
尺五寸。每丈水一千斤用

水一百六十六萬九千四百五十斤。

總計

大石窩青白石折寬厚尺長二十丈六尺六寸

細澄漿城甌二萬七百四十四箇半。

新樣城甌五萬二百八箇。

瓦作白灰二十四萬八十一斤。

土作白灰五十三萬四千二百二十四斤。

札繩二十斤。

白麪一千十一斤六兩四錢。

熟鐵檻六十二箇。

石匠三百四十工。

壯夫七十名半。

砍瓢匠七百六十八工。

瓦匠八百五十三工半。

壯夫二千四十二名。

漿夫十五名。

水重七十二萬二百四十三斤。

夯壯夫七千一百十九名半。

高二尺五寸黃土方五百三十四方三分一釐。

水重二百二十萬三千六百七十四斤。

採買

桐油一千十一斤六兩四錢。

江米四升二合四勺。

白礬四斤三兩八錢。