

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷七十八
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷七十八



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

第二號

第一號

計開

明樓
方城
寶城
地宮
崇陵
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作

土作水重八百萬二百三十五斤。

高二尺五寸，增土方一千一百零四方二分四厘。

採買

桐油七百五十五斤十三兩二錢。

江米十石一斗七升二合二勺。

白礬一千十七斤三兩六錢。

隆恩門東面進深牆，更道外，往南至河泊岸，地勢低窪一

段，長三十一丈九尺，均寬二十五丈，均高七尺二寸。

西面進深牆，更道外，往南至河泊岸，地勢低窪一段。

南北長三十一丈九尺，除馬槽溝，淨均寬二十二丈。

二尺，均高八尺三寸。

三路三孔橋西河桶，往南至丹陛前口，地勢低窪一

段，南北長四十丈三尺三寸，均寬十八丈，均高六

尺三寸五分。

河泊岸西面，往南至三孔平橋，地勢低窪一段，南北

長七十二丈六尺，均寬四丈，均高六尺，以上俱用
本工所創增內之土平墊，黃土俱每高一尺，行夯
礪各一次，共折

平墊黃土厚一尺，見方丈，一萬七千八百九十二
二丈二尺三寸八分，按七寸生虛，計折見方丈
二萬五千五百六十二丈三尺四寸，每丈黃土四
分，平墊夫二名用

墊土方一萬二百二十四方，一分三厘
平墊夫五萬一千一百二十名半

行夯礪見方丈，三萬五千七百八十四丈四尺七
寸六分

每一丈二尺，礪夫一名用

礪夫二萬九千八百二十名半



碼夫二萬九千八百二十名半

平墊夫五萬一千一百二十名半

高二尺五寸墊土方一萬二百二十四方一分三厘