

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷八十四
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷八十四



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

第一號
第二號

第一號

計開

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作

總計

辦買

山西紙六十二張

白麪九兩九錢

裱匠半工

隨修理三路三孔橋橋座河桶開挖淺水引河一道長二十七丈均寬一丈五尺均深四尺

接往南隨修河桶開挖引河一道長九十八丈均寬二丈均深四尺二面泊岸打拍子收拾取平工竣照舊填墊黃土折

開挖引河厚一尺見方丈九百四十六丈每

丈劉夫二名用

劉夫一千八百九十二名

起高二尺五寸土方三百七十八方四分

兩邊泊岸收拾取平湊長二百五十丈連上面折
寬一丈四尺打拍子二次折

打拍子見方丈七百丈每丈壯夫一名用
壯夫三百五十名

工完照舊填築黃土共長一百二十五丈內長九
十八丈均寬二丈長二十七丈均寬一丈五尺
均深四尺折

填築黃土厚一尺見方丈九百四十六丈每
丈黃土四分每八丈五尺夯壯夫二十五名用

墊高二尺五寸黃土方三百七十八方四分
夯壯夫二千七百八十二名

用水

大夯礪黃土見方丈九百四十六丈每丈水一
千斤用

水九十四萬六千斤

隨引河成搭五孔浮橋三座橋身各長二丈寬一丈五尺露明均高六尺礮下榆木水柱上安承重楞木沿邊木拉柱木鋪榆木橋面一層隨水柱簽錠熟鐵錫橋面兩頭湊長四丈寬一丈五尺鋪席二層上面墊土厚一尺工竣拆去



榆木水柱六縫每縫五根各高一丈一尺內露明
均高六尺共計三十根湊長三十三丈均徑八

寸三座用

榆木見方丈四百七十五尺二寸

圓圓折見方尺二千三百七十六尺每二

十五尺木匠一工

計用

木匠九十四工半

榆木承重六道每道二根各長九尺一寸共計十

二根湊長十九尺二寸均徑八寸三座用



榆木見方尺二百五十七尺二寸四分八厘

圍圓折見方尺七百八十六尺每二十六尺

木匠一工

計用

木匠三十工

榆木楞木五道每道五根各長五尺六寸共計二

十五根湊長十四丈均徑八寸三座用

榆木見方尺二百一尺六寸

圍圓折見方尺一千八尺每三十二尺木

匠一工

計用

木匠三十一工半

榆木拉扯木面濶五道每道五根各長五尺六寸道

深六道每道四根各長五尺三寸共計四十九根

湊長二十六丈七尺二寸均徑八寸三座用

榆木見方尺三百八十四尺七寸六分八厘

圍圓折見方尺一千九百三十三尺每兩尺木匠一工

計用

木匠三十工

楊木橋面一層長二丈寬一丈五尺計二十五道每道

三根各長六尺六寸共計七十五根湊長四十九

丈五尺、均徑八寸、三座用

楊木見方尺一千十二尺八寸、

圍圓折見方尺三千五百六十四尺、每十

四尺、木匠一工、

計用

木匠五十五工半、

榆木沿邊木二道、共計八根、湊長四丈、均徑八寸、三

座用

榆木見方尺五十七尺六寸、

圍圓折見方尺二百八十八尺、每三十二尺、

木匠一工、

計用

木匠九工、

安裝等項、木匠二百五十工半、每百工、加安裝木匠

十工、鋸匠二十八工、拆木匠六工、拆夫六名、用

安裝木匠二十五工半、

鋸匠七十工半、

拆木匠十五工、

拆夫十五名、

連安裝共木匠二百七十六工、每百工加壯夫二十



二名用

壯夫六十名

以上共用

大木匠二百七十六工

鋸匠七十工半

拆木匠十五工

壯夫六十名

拆夫十五名

簽錠

水柱三十根、每根長六寸、錫二道、三座用

長六寸、錫一百八十道

隨水柱搭拆平臺架子長二丈寬一丈五尺高六尺

折平臺架子見方丈一丈八尺每丈架木四根標

棍八根繫繩五斤搭彩匠二工壯夫一名三

座用

架木標棍挪用

繫繩二十七斤

搭彩匠十工半

壯夫六名

拆架子每搭彩匠十工拆搭彩匠五工壯夫二名

半用

搭彩匠六工、

壯夫三名、

繫拴柱子三十根、拉拉木四十九根、折

繫拴柱子、拉拉木共七十九根、每根標棍一根、

繫繩一斤四兩、每二十根、搭彩匠一工壯夫半

名、三座用

標棍二百三十七根、

繫繩二百九十四斤、



搭彩匠十二工、

壯夫六名、

繫拴橋面、長二丈、寬一丈五尺、折

繫拴橋面、見方丈三丈、每丈繫繩六十斤、搭彩匠

二工、壯夫一名、三座用

繫繩五百四十斤、

搭彩匠十八工、

壯夫九名、

橋面上鋪席二層、連兩頭湊長四丈、寬一丈五尺、折

鋪席見方丈六丈、每丈丈席五領、連二繩四斤二兩、每搭折三丈七尺五寸、搭彩匠一工、半、每搭彩匠十工、壯夫二名半、三座、用

丈席九十領、

連二繩七十二斤、

搭彩匠七工半、

壯夫一名半、

碓下橋樁柱子三十根、每根繫繩五斤、砍夫木匠

一工、吊線木匠一工、碓搭彩匠一工、壯夫半名、

碓夫十六名、三座、用

繫繩四百五十斤、

砍尖木匠九十工、

吊線木匠九十工、

碓搭彩匠九十工、

壯夫四十五名、

碓夫一千四百四十名、

拔舊樁、每根繫繩五斤、搭彩匠半工、壯夫四名、三

座、用



紮繩四百五十斤

搭彩匠四十五工

壯夫三百六十名

橋面連兩頭濼長四丈寬一丈五尺墊厚一尺折墊

土厚一尺見方丈六丈每丈黃土四分平墊夫半

名三座用

墊土方七方二分

平墊夫九名

總計

榆木見方尺一千二百七十六尺四寸一分六厘

楊木見方尺一千十二尺八寸

紮繩一千七百六十一斤

連二繩七十二斤

丈席九十領

標棍二百三十七根

長六寸錫一百八十道

大木匠二百七十六工

鋸匠七十工半、

拆木匠十五工、

砍尖木匠九十工、

吊線木匠九十工、

壯夫六十名、

拆夫十五名、

榆木運尺一千二百七十六尺二寸、

楊木運尺七百七十二尺八寸、

搭彩匠一百八十九工、

壯夫四百三十名半、

碼夫一千四百四十名、

夯壯夫二千七百八十二名、

壯夫三百五十名、

剗夫一千八百九十二名、

平墊夫九名、

墊土高二尺五寸方三百八十五方六分、

起高二尺五寸土方三百七十八方四分、

水重九十四萬六千斤、

