

卷十八



書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本
卷 卷十八
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·20
編號 B3902800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

江米五合

白礬八兩二錢



大殿院內海墁一塊北一半自琉璃門兩山面闌紅
牆外皮至大殿臺基前口止南北長十丈三尺九
寸東西寬二十八丈八尺六寸平墁並牙子立墁
砍細澄漿城甃背底新樣城甃灰砌灌漿地脚刨
墁築打大夯碼灰土二步應除各座臺基踏踏所
站分位



大殿院內海墁一塊北一半自琉璃門兩山面闊紅
牆外皮至大殿臺基前口止南北長十丈三尺九
寸東西寬二十八丈八尺六寸平墁砍細澄漿城
甃計四百十二路每路甃七十四箇立墁牙子一
道計甃四百十二箇背底新樣城甃計三百八十
五路每路甃六十九箇半內除花門月臺面闊二
丈六寸進深八尺前踏踏一座角門踏踏二座面
闊湊長三丈八尺四寸淨寬一丈六尺七寸大殿
臺基面闊七丈六尺進深五丈二尺計除細澄漿

城甃四千八百五十三箇，新樣城甃四千二百二十五箇，淨用

細澄漿城甃二萬六千四十七箇

新樣城甃二萬二千五百三十二箇半

以上共用

細澄漿城甃二萬六千四十七箇，每箇白灰三斤

每二十七箇，破甃匠一工，每四十箇，瓦匠一工

壯夫二名用

白灰七萬八千一百四十一斤

破甃匠九百六十五工

瓦匠六百五十一工

壯夫一千三百二名

新樣城甃二萬二千五百三十二箇半，每箇白灰

三斤八兩，每一百五十箇，瓦匠一工，壯夫三名用

白灰七萬八千八百六十三斤

瓦匠一百五十工

壯夫四百五十名

墁地



細澄漿城甌二萬五千八百四十一箇每箇桐油

八錢白麩八錢用

桐油一千二百九十二斤八錢

白麩一千二百九十二斤八錢

用水

白灰十五萬七千四斤每斤水^三斤用

水四十七萬一千十二斤



地肚長十丈三尺九寸寬二十八丈八尺六寸到墻

深一尺七寸五分築打大夯礪灰土二步內除各

座臺基分位見方丈四十七丈五尺八寸計除灰

土二步淨折

到墻厚一尺見方丈四百四十一丈四

尺八寸

大夯礪灰土見方丈五百四丈五尺五寸

以上共折

到墻厚一尺見方丈四百四十一丈四尺八寸每

大剗夫二名，每二丈五尺，增土一方，折

增土方一百七十六方五分九厘。

剗夫八百八十三名。

大券礪灰土，見方丈五百四丈五尺五寸，每丈白

灰八百斤，黃土二分，每四丈，券壯夫二十五名，用

白灰四十萬三千六百四十斤。

黃土方一百方九分一厘。

券壯夫三千一百五十三名半。

用水

魯灰四十萬三千六百四十斤，每斤水一斗，用

水四十萬三千六百四十斤。

大券礪灰土，見方丈五百四丈五尺五寸，每丈水

一千斤，用

水五十萬四千五百五十斤。



總計

細澄漿城甗二萬六千四十七箇

新樣城甗二萬二千五百三十二箇半

瓦作白灰十五萬七千四斤

土作白灰四十萬三千六百四十斤

白麵一千二百九十二斤八錢

砍甗匠九百六十五工

瓦匠八百一工

壯夫一千七百五十二名

水重四十七萬一千十二斤

劊夫八百八十三名

夯壯夫三千一百五十三名半

高二尺五寸黃土方一百方九分一厘

高二尺五寸塘土方一百七十六方五分九厘

水重九十萬八千一百九十斤

採買

桐油一千二百九十二斤八錢

琉璃門面邊面閣牆下泊岸前至大殿月臺前口止
起高順溜平墊地勢一段南北長十二丈一寸東

西寬四十二丈四尺六寸四分

東一半寬二十一丈二尺三寸起劊均高五尺四寸

五分

西一半寬二十一丈二尺三寸補墊捲下均深三尺八

寸以上起高墊低蓋面平墊黃土俱每高一尺

行夯碼各一次