

謹將修建



妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

飄卷二座

第二號

飄卷隧道二座

第三號

隨卷座龍鬚溝

第四號

隨飄卷並隧道成搭罩棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

# 卷四十三

書名 妃園寢工程做法冊五十卷  
油印本  
卷 卷四十三  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部·政書·考工·20  
編號 B3902800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

壯夫一百六十五名、

水重四萬六千八百九十二斤、

劙夫八十五名半、

畚壯夫三百八十五名、

黃土高二尺五寸方十二方三分二厘、

增土高二尺五寸方十七方一分三厘六毫、

水重十一萬八百八十斤、

桐油一百十四斤十一兩二錢、

一孔券橋南面海墁一塊、長六丈七尺、寬三丈二尺、平墁細澄漿城甌、背底新樣城甌、一層、灰砌灌漿、地腳劙增、築打大畚磽灰土二步、外口三面護牙寬五尺、築打灰土二步、

券橋南面海墁一塊、長六丈七尺、寬三丈二尺、平  
墁細澄漿城磚、計四十五路、每路甎四十七箇、  
半、四面牙子一道、立墁細澄漿城甎一百四十  
一箇、背底新樣城甎一層、計四十三路、每路  
甎四十四箇半、用

細澄漿城甎二千二百七十八箇半、

新樣城甎一千九百十三箇半、

以上共用

細澄漿城甎二千二百七十八箇半、每箇白灰

三斤、每二十七箇砍瓢匠一工、每四十箇瓦

匠一工、壯夫二名、用

白灰六千八百三十五斤、

砍瓢匠八十四工半、

瓦匠五十七工、

壯夫一百十四名、

新樣城甕一千九百十三箇半、每箇白灰三斤

八兩、每一百五十箇瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰六千六百九十七斤、

瓦匠十三工、

壯夫三十八名半、

墁地

細澄凝城甕、折計二千二百八箇、每箇桐

油八錢、白麵八錢、用

桐油一百十斤六兩四錢、

白麵一百十斤六兩四錢、

用水

白灰一萬三千五百三十二斤、每斤水三斤、用

水重四萬五百九十六斤。

海墁地腳長六丈七尺寬三丈四尺創增均深一尺

八寸築打大夯磚灰土二步折

創增厚一尺見方丈四十一丈四分

大夯磚灰土見方丈四十五丈五尺六寸

外口三面護牙折湊長十七丈六尺寬五尺築打

大夯磚灰土二步折

大夯磚灰土見方丈十七丈六尺

以上共折

創增厚一尺見方丈四十一丈四分每丈創夫三名用

劄夫八十二名、

增土方十六方四分一毫、

大夯磽灰、見方丈六十三丈一尺六寸、每丈白灰八

百斤、黃土二分、每四丈、夯壯夫二十五名、用、

白灰五萬五百二十八斤、

黃土十二方六分三釐二毫、

夯壯夫三百九十五名、

用水

白灰五萬五百二十八斤、每斤水一斤、用

水重五萬五百二十八斤、

大夯磽灰土、見方丈六十三丈一尺六寸、每丈水

一千斤、用

水重六萬三千一百六十斤、

總  
言

澄漿城甕二千二百七十八箇半、

新樣城甕一千九百十三箇半、

瓦作白灰一萬三千五百三十二斤、

土作白灰五萬五百二十八斤、

白麪一百十斤六兩四錢、

砍甕匠八十四工半、

瓦匠七十工、

壯夫一百五十二名半、

水重四萬五百九十六斤。

劙夫八十二名、

劗夫三百九十五名、

黃土高二尺五寸方十二方六分三釐二毫、

增土高二尺五寸方十六方四分一毫、

水重十一萬三千六百八十八斤、

桐油一百十斤六兩四錢、

油券橋西邊、

三孔便橋一座、橋面連如意石通長三丈四尺八寸、  
寬一丈二尺五寸、金門中孔面闊五尺、二次孔面  
闊四尺五寸、自裝板上皮至過梁上皮高七尺分、  
水金剛牆各長一丈八尺五寸、寬四尺、兩邊金剛  
牆各長一丈四尺五寸、四雁翅各長七尺三寸、安  
砌豆渣石裝板金剛牆、雁翅橋面如意牙子、地伏  
欄板抱鼓等石、兩邊金剛牆、雁翅背後新樣城  
甌灰砌灌漿地腳刨槽深一丈七寸、槽內金剛牆、